

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Prace konserwacyjne w kościele Św. Anny
ADRES INWESTYCJI : Gołkowice 44-341 ul. 1 Maja
INWESTOR : Rzymskokatolicka Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego i Świętej Anny w Gołkowicach
ADRES INWESTORA : Gołkowice 44-341 ul. 1 Maja 133

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Joanna Korbel
DATA OPRACOWANIA : 24.04.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24.04.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Rektyfikacja krzyża			
d.1	Kalkulacja indywidualna wycena indywidualna	zdemontować wszystkie figury ozdobne krzyża	kpl.		
	1		kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
d.1	Kalkulacja indywidualna wycena indywidualna	zabezpieczyć konstrukcję krzyża przed uszkodzeniem lub zniszczeniem przez zastosowanie odpowiednio sztywnej obudowy skrzyniowej z kantówek 10 x 10 cm oraz płyty OSB gr 22 mm	kpl.		
	1		kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
d.1	Kalkulacja indywidualna wycena indywidualna	wypionować i usztywnić obudowaną konstrukcję krzyża za pomocą zastrzałów drewnianych równocześnie wraz z poziomowaniem istniejących płyt fundamentowych	kpl.		
	1		kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
d.1	Kalkulacja indywidualna wycena indywidualna	wykonanie podbudowy pod istniejącymi płytami fundamentowymi należy podzielić na cztery odcinki, w pierwszej kolejności zaczynając od strony frontowej krzyża, grunt wybierać na głębokość 120 cm i szerokość 30 cm, podbudowę wykonać z betonu C20/25. Należy zachować 5-cio dniowy odstęp pomiędzy wykonaniem kolejnego odcinka podbudowy	kpl.		
	1		kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
d.1	Kalkulacja indywidualna wycena indywidualna	demontaż usztywnienia wraz z obudową krzyża i	kpl.		
	1		kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Renowacja krzyża			
d.2	Kalkulacja indywidualna wycena indywidualna	Usunąć wszystkie przemaalowania z powierzchni krzyża oraz figur	kpl.		
	1		kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
d.2	Kalkulacja indywidualna wycena indywidualna	Wyczyścić z zabrudzeń oraz nawarstwień atmosferycznych	kpl.		
	1		kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
d.2	Kalkulacja indywidualna wycena indywidualna	Usunąć wszystkie wtórne uzupełnienia orazłaty cementowe z powierzchni kamieniarki oraz spoin	kpl.		
	1		kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
d.2	Kalkulacja indywidualna wycena indywidualna	Dokonać likwidacji kolonii mikroflory w postaci zielonych glonów.	kpl.		
	1		kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
d.2	Kalkulacja indywidualna wycena indywidualna	Wykonać zabiegi odsalające całej konstrukcji krzyża oraz figur.	kpl.		
	1		kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
d.2	Kalkulacja indywidualna wycena indywidualna	Wykonać wzmocnienie strukturalne kamienia poprzez wykonanie zabiegu impregnacji	kpl.		
	1		kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
d.2	Kalkulacja indywidualna wycena indywidualna	Uzupełnić wszelkie ubytki oraz rekonstrukcję formy rzeźbiarskiej i architektonicznej przy zastosowaniu tászlowania oraz kitów mineralnych o odpowiednio dobranej frakcji kruszywa, barwionych w masie pigmentami ziemnymi, mineralnymi odpornymi na promienie UV	kpl.		
	1		kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.2	Kalkulacja indywidualna wycena indywidualna	Uzupełnić spoinowania odpowiednio dobraną zaprawą o składzie i kolorystyce zgodnej z oryginalną.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
14 d.2	Kalkulacja indywidualna wycena indywidualna	Scalić i odtworzyć kolorystycznie przy użyciu pigmentów mineralnych odpornych na działanie promieniowania UV.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.2	Kalkulacja indywidualna wycena indywidualna	Uczytelnienie liternictwa na ścianie frontowej.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.2	Kalkulacja indywidualna wycena indywidualna	Wykonać hydrofobizację powierzchni kamienia i figur.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.2	Kalkulacja indywidualna wycena indywidualna	Przeprowadzić montaż rzeźb Chrystusa ukrzyżowanego oraz Matki Bożej w ich pierwotnej lokalizacji.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.2	Kalkulacja indywidualna wycena indywidualna	13. Wykonać zagospodarowania terenu wokół krzyża. (likwidacja korzeni krzewu, wyrównanie ziemi wraz z obsianiem trawą).	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
19 d.2	Kalkulacja indywidualna wycena indywidualna	Wykonać dokumentację konserwatorską opisową i fotograficzną.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Renowacja pokrycia ścian i dachu			
20 d.3	Kalkulacja indywidualna wycena indywidualna	Renowacja pokrycia z gontu drewnianego ścian i dachu	m ²		
		1266	m ²	1 266,000	
				RAZEM	1 266,000
21 d.3	Kalkulacja indywidualna wycena indywidualna	Naprawa wieży na sygnaturkę	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.3	Kalkulacja indywidualna wycena indywidualna	Renowacja "kuli" i krzyża na wieży głównej.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000